

IZMAIŅU RĪKOJUMS - LĪGUMA GROZĪJUMI		Nr. 2
Datums, vieta:	25.11.2020., Jūrmala	
Projekts:	„Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā”	
Līgums, Nr.:	"Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā, Dubulti - Pumpuri", Nr. JŪ 2019/04 INV Iepirkuma 1.daļa	
Pasūtītājs:	SIA "Jūrmalas ūdens"	
Inženieris:	SIA "Lakalme"	
Uzņēmējs:	Pilnsabiedrība "RERE VIDE 1"	
IZMAIŅU APRAKSTS:		
Uzņēmējs PS "RERE VIDE 1" savā 2020. gada 19. novembra vēstulē Nr.143A un 2020. gada 23. novembra vēstulē Nr.147, nosūtīja lūgumu saskaņot un līgumā iekļaut veiktos papildus darbus saskaņā ar sastādītajiem fakta konstatācijas aktiem.		
Līguma noteikumu 13.1. punkta kārtībā ar šo Uzņēmējs tiek norīkots veikt šādas izmaiņas augstākminētā Līguma Finanšu tāmēs saskaņā ar šo Rīkojumu, t.sk. tā pielikumiem:		
IZMAIŅU PAMATOJUMS:		
Izmaiņas tiek veiktas pamatojoties uz:		
Līguma vispārīgo noteikumu 13.1.punktu "Tiesības veikt izmaiņas".		
Uzņēmēja 2020. gada 23. novembra vēstulē Nr.147 iekļauto skaidrojumu un pielikumus veiktajiem papildus darbiem:		
a) Fakta konstatācijas akts Nr.Upes iela 1 - posmos Up-K1-5 līdz Up-K1-6 un Up-K1-7 līdz Up-K1-9a veikt kanalizācijas izbūves metodes maiņu, ņemot vērā esošais kanalizācijas spiedvads atrodas čaulā DN600 un nav iespējams veikt izbūves darbus ar atklāto tranšejas metodi;		
b) Fakta konstatācijas akts Nr.Upes iela 3 - posmā Up-K1-3 līdz Up-K1-5 veikt trasējuma maiņu, lai apiētu esošā trasējuma vietā konstatētos nedarbojošos kanalizācijas spiedvadus ar čaulu DN600;		
c) Fakta konstatācijas akts Nr.Pulkveža Brieža iela 1 - pirms kanalizācijas paštesces un spiedvada izbūves nepieciešams veikt esošās gaisvadu līnijas demontāžu un tās vietā izbūvēt pazemes kabeļus, ts.k. pārvietojot vienu apgaismes laternu;		
d) Fakta konstatācijas akts Nr.Kr.Valdemāra-2 - pirms kanalizācijas paštesces tīklu izbūves (no akas Kr-K1-12 līdz Kr-K1-13) nepieciešams demontēt nedarbojošos siltumtrases tīklus un dzelzsbetona kanālus;		
e) Fakta konstatācijas akts Nr.Salas, Slokas, Paegļu ielas - 1 - pirms kanalizācijas paštesces tīklu izbūves (Paegļu ielā no akas SI-K1-16 līdz Pa-K1-1, Salas un Slokas ielās no akas SI-K1-24 līdz Sa-K1-4) nepieciešams demontēt nedarbojošos siltumtrases tīklus un dzelzsbetona kanālus;		
f) Fakta konstatācijas akts Nr.Poruka-3 - sadzīves kanalizācijas posmā Po-K1-33 līdz Po-K1-34 konstatēts, ka esošais gāzes pievads atrodas 1cm virs		
PIELIKUMI:		
1.	Uzņēmēja PS "RERE VIDE 1" 2020. gada 23. novembra vēstule Nr.147 ar pielikumiem	19 lpp.
2.	Uzņēmēja PS "RERE VIDE 1" 2020. gada 19. novembra vēstule Nr.143A ar pielikumiem	7 lpp.
LĪGUMA CENAS IZMAIŅAS (BEZ PVN):		EUR
Līguma summas kopā (bez PVN) izmaiņas :6 455 224,88 EUR + 23 890,23 EUR = 6 479 115,11 EUR		6 479 115,11
Ūdensapgādes komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: Nav cenu izmaiņu - 1 469 566,32 EUR		
Kanalizācijas komponentes summas (bez PVN) izmaiņas:4 985 658,56 EUR + 23 890,23 EUR = 5 009 548,79 EUR		
DARBU IZPILDES LAIKA IZMAIŅAS:		NAV
Darbu izpildes laiks bez izmaiņām: 12 kalendārie mēneši (no 30.04.2020. līdz 30.04.2021.):		30.04.2020.
Darbu izpildes laika pagarinājums šo izmaiņu sakarā:		Nav
Ar šo tiek noteikts, ka augstākminētās izmaiņas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.		
Pasūtītāja apstiprinājums:	Jānis Daugavvanags / valdes priekšsēdētājs/ Vārds, uzvārds / amats / paraksts Ligita Mazina/ valdes locekle/ Vārds, uzvārds / amats / paraksts Maksims Sidorovs/ valdes loceklis/ Vārds, uzvārds / amats / paraksts	
Uzņēmēja apstiprinājums:	Vjačeslavs Voropajevs / SIA "RERE VIDE" valdes priekšsēdētājs/ Vārds, uzvārds / amats / paraksts	
Inženiera apstiprinājums:	Imants Ārgalis / uzraudzības grupas vadītājs / Vārds, uzvārds / amats / paraksts	